

PWT-500® - UTILAJ MULTILAMA – Pana la 10 panze circular inclusiv

Producator **TRAK-MET** – Polonia



DATE TEHNICE :

- Lungimea minima de taiere : **800 mm**
- Viteza de rotatie a axului : **2.650 rot/min**
- Dimensiunea latimii de trecere : **500 mm** (optional se poate majora)
- Inaltimea de trecere : **150 mm** (optional se poate majora)
- Inaltimea materialului prelucrat : **20 – 150 mm**
- Numarul maxim al panzelor circular : **10 buc** (depinde de dimensiunile panzelor circular si a motorului principal)
- Diametrul panzelor circular : **250 – 450 mm**
- Avansul materialului : **realizat cu motor cu inverter, viteza 0 – 30 m/min**
- Putere motor principal : **18,5 Kw** (optional 22 – 30 Kw)
- Putere motor a benzii de avans : **motoreductor 1,1 Kw**
- Masa alimentare cu role lise : **2.400 mm**
- Masa evacuare cu role lise : **2.400 mm**

PRET (montaj, punere in functiune si instruire personal) 18.000 Euro

OPTIONALE (cotate separat) :

- Motor electric 22 Kw.....1.300 Euro
- Motor electric 30 Kw.....1.500 Euro
- Majorare masa cu role lise (pret/ml)..... 400 Euro

*NOTA

Toate utilajele sunt noi si sunt configurate dupa necesitatile fiecarui client in parte.
Facturarea se face in Polonia, fiind factura externa si nu implica TVA.
Transportul, montajul, punerea in functiune, instruire personal, service, incluse in preturile afisate.
Suportul tehnic, realizat cu 3 echipe de ingineri tehnici, in Romania, specializati in acest domeniu.
Pentru mai multe detalii ne puteti contacta sau intra pe siteul www.trak-met.ro

Cu stima si drag de lemn,



TRAK-MET ROMANIA

Strada Regele Ferdinand, Nr.22,
Cluj-Napoca (cod postal: 400110)
Birouri Cluj HUB - Etaj 3

Fix: 0374.917.777
Fax: 0374.096.000
Email: office@trak-met.ro

Consilier tehnic TRAK-MET Romania

Ing. Cosmin Moise
0747-097.886
cosmin.moise@ymail.com

www.trak-met.ro

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

VALABILITATE OFERTA:	<i>Pe toata perioada anului 2018</i>
MONTAJ:	<i>Realizat de 1 echipa de ingineri tehnici TRAK-MET : beneficiarul va trebui să pună la dispoziția acestora toate mijloacele necesare realizării montajului</i>
PUNERE ÎN FUNCȚIUNE:	<i>Realizat de 1 echipa de ingineri tehnici TRAK-MET : beneficiarul va trebui să pună la dispoziția acestora toate mijloacele necesare realizării montajului</i>
INSTRUIRE:	<i>Realizată de 1 inginer al furnizorului</i>
CONDIȚII DE PLATĂ:	<i>30% avans – 70% la livrare</i>
TERMEN DE LIVRARE:	<i>8 - 10 saptamani de la plata avansului</i>
GARANTIE:	<i>Ca o dovada de buna calitate si constructie a sistemului, garantia normala e prevazuta pentru 12 luni cu obligatia de a repara sau inlocui materialele care sunt defecte. Garantia se pierde in cazul unei exploatari necorespunzatoare a sistemului sau din cauza unei intretineri necorespunzătoare</i>

Seller:	IRENA MRÓZ
SPECIALISTA ds. handlu zagranicznego	
<i>Irena Mróz</i> Signature of the authorized seller	

P.P.H.U. "TRAK-MET"
Zbigniew Skilandat
11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 27/29
NIP 7392945324, REGON 519546131
Tel./fax 89 715 42 46

EXCLUDERI GENERALE:

Cazarea și masa tehnicienilor pe perioada montajului

Macara sau eventual alte mijloace de ridicare necesare montajului

O echipă de 1 mecanic, 1 electrician și un motostivuitor care să fie la dispoziția tehnicienilor

Lucrari de zidarie sau de ferestre, conexiuni de apa, pneumatice sau electrice între panoul electric și motoare sau utilități

Proiectarea și executia instalațiilor de servicii: apa, aer comprimat

Sisteme de extragere a impuritatilor din materia prima, ce pot dauna/deteriora partile cele mai sensibile și/sau supune instalațiile la uzura

Sisteme de tratare a aerului la iesire din cicloane

Orice element ce nu este specificat în oferta tehnică de mai sus.